

INFORMACJA nr 1

dla Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Daleszyce”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie 1:

W zadaniu nr 1 w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót uwzględniono 10,5m przecisku/przewiertu w rurze SRS 75 podczas gdy na trasie projektowanego oświetlenia znajdują się niewykazane wjazdy i nawierzchnie utwardzone wykonane z kostki brukowej, asfaltu. Niezbędna ilość przecisku/przewiertu do wykonania wynosi około 70 m.

Czy opisane dodatkowe przeciski/przewierty należy uwzględnić w cenie ofertowej, czy też należy przyjąć, że zostaną powykonawczo dokalkulowane jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, że w związku z omyłką pisarską zawartą w przedmiarze, kalkulację należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej przedstawionej w załącznikach (rys. zagospodarowanie 1), rys. zagospodarowanie 2) na której są uwzględnione przeciski o łącznej długości 60 m.

Pytanie 2:

W zadaniu nr 2 występuje znaczna ilość zadrzewienia oraz gałęzi do usunięcia na trasie projektowanej linii oświetleniowej.

Czy zamawiający dysponuje zgodą na usunięcie zadrzewienia oraz czy przedmiotowe prace należy uwzględnić w cenie ofertowej?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada zgody właścicieli działek przez które przebiega inwestycja na prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją projektową – usunięcie niezbędnego zakrzewienia leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3:

W zadaniu nr 4 przewidziano zasilanie projektowanej skrzynki oświetleniowej ze złącza ZKP, które jest w zakresie PGE. W trakcie wizji stwierdzono brak wykonanego przedmiotowego złącza ZKP. Czy zwłoka zakładu energetycznego w budowie złącza będzie podstawą do wydłużenia terminu realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający w oparciu o informację uzyskane z PGE informuję, że przyłączy do czasu przekazania frontu robót zostanie wykonane.

Pytanie 4:

W zadaniu 1, 2, 3 i 4 zachodzi konieczność montażu sterowników do systemu ePLANET. Aktualnie przedmiotowe sterowniki zgodnie z informacją uzyskaną przez producenta nie są dostępne do zakupu oraz termin wznowienia dostaw nie jest znany.

Czy Zamawiający zgodzi się na wyjęcie z zakresu robót montażu sterowników lub czy termin wykonania zostanie wydłużony o czas potrzebny do dostarczenia sterowników przez producenta?

Nr referencyjny: WIN.ZP.271.1.8.2022

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyjęcie z zakresu robót montażu sterowników, natomiast dopuści zmianę terminu w przypadku, kiedy będzie wynikiem przerwania łańcucha dostaw spowodowanego COVID -19.

Pytanie 5:


W opisie przedmiotu zamówienia znajduje się zapis, że w przypadku niespełnienia parametrów minimalnego współczynnika mocy cosinus ϕ Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania inteligentnej kompensacji mocy biernej.

W związku z faktem, że na dobudowywanych liniach oświetleniowych istnieją już inne oprawy typu LED bądź sodowe, kompensację należałoby wykonać dla całej linii oświetleniowej co może wpłynąć na parametry całej sieci.

Czy kompensację mocy biernej należy wykonać jako wspólną dla poszczególnych obwodów oświetleniowych czy też należy wydzielić fragment sieci na której zostanie zainstalowany kompensator?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jeśli zajdzie konieczność zastosowania kompensacji mocy biernej na linii dobudowanej należy ją wykonać jako wspólną do całego obwodu.

Z-ca KIEROWNIKA
Wydziału Inwestycji, Ochrony Środowiska
i Nieruchomości

Mariusz Swiercz