

INFORMACJA
O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONIE ZDROWIA

**DLA REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA MONTAŻU
URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH NA PLACU ZABAW
zlokalizowanego w miejscowości Borków; dz. nr 230/2; obr. 0001 Borków
gm. Daleszyce**

Inwestor: Gmina Daleszyce, plac Staszica 9, 26-021 Daleszyce

1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność wykonywania robót.

Przedmiotem inwestycji jest montaż urządzeń zabawowych. Rozpoczęcie budowy nastąpi z chwilą podjęcia prac przygotowawczych.

1.2 Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Teren inwestycji jest terenem niezabudowanym.

1.3 Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Brak takich elementów.

1.4 Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Przewidywane zagrożenia występujące w trakcie realizacji robót budowlanych:

Roboty budowlano-montażowe:

- roboty ziemne – osunięcie skarpy wykopu,
- roboty budowlane – montażowe – możliwość przygniecenia, skaleczenia otarcia, zabezpieczenie dróg komunikacyjnych,
- zatrudnienie osób nie posiadających odpowiednich kwalifikacji oraz przeszkolenia w zakresie BHP,

1.5 Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowy:

Wymaga się zabezpieczenie, wyгородzenie oraz stałego dozoru budowy. Teren prowadzenia robót powinien być oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informacyjne o rodzaju zagrożenia. Na zewnątrz ogrodzenia, obok głównego wjazdu na budowę, powinna być umieszczona tablica informacyjna odpowiadająca obowiązującym przepisom.

1.6 Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót:

Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom środków bezpieczeństwa i przeprowadzenia instruktażu (w szczególności określenie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach). W biurze kierownika budowy powinny znajdować się wykazy zawierające numery telefonów: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji, pogotowia energetycznego, pogotowia sieci wodociągowych, pogotowia gazowego oraz telefonów domowych kierownika budowy i inwestora.

Zobowiązuje się kierownika budowy do:

- zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia na terenie budowy,
- zapobiegania zniszczeniu wykonanych obiektów oraz ich elementów, urządzeń, maszyn,
- zorganizowania pomocy poszkodowanym,
- zabezpieczenia miejsca wypadku lub katastrofy budowlanej,
- niezwłocznego doniesienia o wypadku właściwym organom państwowego nadzoru budowlanego, terenowemu technicznemu inspektorowi pracy oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a w razie pożaru właściwej komendzie straży pożarnej.

1.7 Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy:

Przewiduje się sukcesywne dowożenie na teren budowy materiałów niezbędnych do wykonania prac określonych w tygodniowym harmonogramie przez kierownika budowy. Miejsce przechowywania należy wyznaczyć na placu budowy w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu pracy i kolejności wykonywanych robót. Ręczne przemieszczanie materiałów może odbywać się do określonych w normach ciężarów.

1.8 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Teren bezpośrednio objęty wykonaniem robót należy oddzielić za pomocą ogrodzeń od miejsc dostępnych dla osób niezatrudnionych na budowie. Maszynowe urządzenia na miejscu robót montażowych należy uniedostępnić dla osób nie stanowiących bezpośredniej obsługi tych urządzeń. Na drogach transportowych nie powinny występować progi ani stopnie. W przypadkach zróżnicowania poziomów podłogi, różnice te powinny być wykonane pochylniami o nachyleniu dostosowanym do używanego środka transportu, ale nie większym niż 8%. Pochylnia powinna umożliwiać bezpieczne poruszanie się pracowników i dogodny transport ładunków.

1.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

Dokumentacja budowy oraz dokumenty maszyn i urządzeń powinny być przechowywane na budowie przez kierownika budowy w sposób zapobiegających ich zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Opracował: