

ZAŁOŻENIA DO KOSZTORYSU

1. Obsługa geodezyjna, wytyczenie granic działki + operat geodezyjny powykonawczy – **0,2ha**
2. Rozbiórka krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej- **42mb**
3. Rozbiórka obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej – **20mb**
4. Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej – **84m²**
5. Kompletna rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych wraz z słupkami – **6mb**
6. Kompletna rozbiórka bramy metalowej wraz z słupkami – **6mb**
7. Kompletna rozbiórka ogrodzenia z siatki panelowej wraz z słupkami – **28mb**
8. Mechaniczne wykonanie koryta głębokość 46cm – **810m²**
9. Wykonanie stabilizacji podłoża cementem do $R_m=1,5\text{MPa}$, grubość warstwy 15cm – **810m²**
10. Podbudowa z kruszywa naturalnego grubość 20cm- **810m²**
11. Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm, wzór Holland – **758m²**
12. Ułożenie płyt ażurowych typu YOMB wymiary 100x75x12,5cm – **200m²**
13. Kopanie rowków pod krawężniki i obrzeża – **200mb**
14. Ułożenie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo- piaskowej – **195mb**
15. Ułożenie obrzeży betonowych 20x6cm – **5mb**
16. Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych – **2szt.**
17. Zakup i montaż bramy przesuwnej 6m + furtka 1,5m – **3szt.**
18. Zakup i montaż ogrodzenia z siatki panelowej ocynkowanej z podmurówką – **24mb**
19. Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 10cm – **300m²**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0121-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wznowienie granic działki + operat geodezyjny powykonawczy	ha		
		0.2	ha	0.200	
				RAZEM	0.200
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		42	m	42.000	
				RAZEM	42.000
3	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
		84	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
5	kalk. własna	Kompletna rozbiórka ogrodzenia z płyt betonowych wraz z słupkami (uwzględnić rozbiórkę fundamentów oraz utylizację materiałów z rozbiórki)	m		
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	kalk. własna	Kompletna rozbiórka bramy metalowej wraz z słupkami stalowymi (uwzględnić rozbiórkę fundamentów oraz utylizację materiałów z rozbiórki)	m		
		12.5	m	12.500	
				RAZEM	12.500
7	kalk. własna	Kompletna rozbiórka ogrodzenia z siatki panelowej wraz z słupkami. (ogrodzenie należy złożyć w miejscu wskazanym przez zamawiającego)	m		
		28	m	28.000	
				RAZEM	28.000
8	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 46 cm	m ²		
		810	m ²	810.000	
				RAZEM	810.000
9	KNR AT-03 0201-01	Stabilizacja podłoża cementem przy użyciu zespołu do stabilizacji - grunt rodzimy do Rm=1,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		810	m ²	810.000	
				RAZEM	810.000
10	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa o grubości po zagęszczeniu	m ²		
		20 cm	m ²	810.000	
		810		RAZEM	810.000
11	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Kostka wzór Holland	m ²		
		785	m ²	785.000	
				RAZEM	785.000
12	KNR 2-01 0129-03	Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt. do 1 m ² Typ YOMB, wymiary 100x75x12,5 cm lub podobne	m ²		
		200	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
13	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe oraz obrzeża o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
		200	m	200.000	
				RAZEM	200.000
14	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		195	m	195.000	
				RAZEM	195.000
15	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	kalk. własna	Zakup i montaż bramy przesuwnej 6m z furtką 1,5m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	kalk. własna	Zakup i montaż ogrodzenia z siatki panelowej ocynkowanej z podmurówką i słupkami.	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
19	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm. Utwardzenie drogi dojazdowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		300	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000